

## Öffentliche Ausschreibung

### Die Ortsgemeinde Vinningen und die Verbandsgemeindewerke Pirmasens-Land schreiben nach VOB/A öffentlich aus: Ausbau der Josefstraße in 66957 Vinningen

- a) Vergabestelle für  
Straßenbau Josefstraße - Auftraggeber OG Vinningen: Verbandsgemeindeverwaltung Pirmasens-Land  
Bahnhofstraße 19, 66953 Pirmasens  
Kanalisation / Wasserversorgung gesamt - Auftraggeber VG-Werke Pirmasens-Land: Verbandsgemeindewerke Pirmasens-Land  
Bahnhofstraße 19, 66953 Pirmasens
- b) öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
- c) Die Einreichung der Angebote darf nur in Schriftform erfolgen
- d) Öffentlicher Auftrag, Bauleistungen
- e) Josefstraße, OG 66957 Vinningen, Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, Landkreis Südwestpfalz
- f) Art und Umfang der Leistung:
- Teil A Straßenbauarbeiten**
- ca. 870 m<sup>2</sup> Asphalt als Straßenbefestigung aufnehmen (Restfläche nach Kanal- und Wasserleitungsarbeiten)
  - ca. 500 m<sup>2</sup> Asphalt als Gehwegbefestigung aufnehmen
  - ca. 630 m<sup>3</sup> Boden als Straßenauskoferung aufnehmen und weiterverwenden
  - ca. 340 m<sup>3</sup> Boden als Gehwegauskoferung aufnehmen und weiterverwenden
  - ca. 600 m Rundbordsteine sowie Entwässerungsrinne aufnehmen
  - ca. 1.550 m<sup>2</sup> Kombinationsgeokunststoff einbauen
  - ca. 820 m<sup>3</sup> gebrochenes Naturhartgestein 0/45 als Frostschuttschicht einbauen
  - ca. 19 St Straßenabläufe erneuern
  - ca. 860 m<sup>2</sup> Betonsteinpflaster (Dicke 8 cm) einbauen
  - ca. 550 m Rundbordsteine einbauen
  - ca. 1.550 m<sup>2</sup> bituminöse Asphalttrag- und Deckschicht einbauen
- Teil B Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten**
- ca. 520 m<sup>2</sup> Asphaltaufruch und provisorische Wiederherstellung der Oberfläche mit Schottermaterial
  - ca. 550 m<sup>3</sup> Rohrgrabenaushub (Wasserleitung)
  - ca. 300 m Wasserhauptleitung, DN 100 GGG
  - ca. 2 St Unterflurhydrant
  - ca. 3 St Streckenschieber
  - ca. 21 St Wasserhausanschlüsse mit insgesamt ca. 105 m Druckrohr AD 40 mm aus PE 100 sowie zugehörige Erdarbeiten
  - ca. 250 m<sup>3</sup> Rohrgrabenaushub (Kanal)
  - ca. 80 m Kanalrohrleitung DN/ OD 315 PVC-U
  - ca. 3 St Stahlbetonschächte DN 1000
  - ca. 21 St Kanalhausanschlüsse inkl. Hausanschlusskontrollset DN/OD 200 mit insgesamt ca. 120 m Rohrleitung DN 160 PVC-U sowie zugehörige Erdarbeiten
- h) Vergabe nach Einzeilose.
- i) Gesamtmaßnahme Ausführungsbeginn: Ende April 2020 (ab 17. KW 2020 oder früher, nach Wahl des AN) Ausführungsende: 52. KW 2020
- j) Nebenangebote sind zugelassen
- k) Die Angebotsunterlagen stehen digital und gebührenfrei zur Verfügung unter:  
<https://subreport.de/evergabe/subreport-elvis/>
- l) Aktivierung der Ausschreibung  
Die Vergabestelle nutzt ein elektronisches Vergabemanagementsystem.  
Sie haben die Möglichkeit, die Vergabeunterlagen einzusehen / herunterzuladen.  
Die Angebotsabgabe erfolgt konventionell in Papierform.
- m) Gebühren: keine
- n) Frist für Eingang der Angebote: bis Angebotseröffnung, 18. März 2020, 11.00 Uhr
- o) Die Angebote sind ausschließlich in Schriftform und in verschlossenen, mit „Angebot zur Submission 10.03.2020 Josefstraße, Vinningen“ Umschlägen mit dem Zusatz „Teil A Straßenbau“ oder „Teil B Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten“ einzureichen bei:  
Verbandsgemeindeverwaltung Pirmasens-Land,  
Bahnhofstraße 19, 66953 Pirmasens
- p) Deutsch
- q) Abgabe- und Eröffnungstermin:  
**Mittwoch, 18. März 2020, 11.00 Uhr**  
Verbandsgemeindeverwaltung Pirmasens-Land  
Bahnhofstraße 19, 66953 Pirmasens  
Großer Sitzungssaal, 1. OG, Nr. 102  
zugelassen: Bieter und deren Bevollmächtigte
- r) Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme  
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der Auftragssumme für jeweils  
Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung
- s) Zahlungsbedingungen entsprechend § 16 VOB/B
- t) Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
- u) Folgende Nachweise sind gefordert und **mit dem Angebot abzugeben**:  
Referenzbescheinigung, Eigenerklärung / Präqualifizierung, Nachunternehmerliste mit Namensangabe,  
Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation / Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme  
DVGW-Zertifikat, Arbeitsblatt GW 301, Gruppe W3, oder gleichwertiger Nachweis  
Zertifikat Güteschutz Kanalbau, RAL GZ 961, Gruppe AK 2, oder gleichwertiger Nachweis  
Die vorstehenden Eignungsnachweise sind auch für vorgesehene Nachunternehmer zu erbringen und mit dem Angebot abzugeben.  
Auf Verlangen sind die Unbedenklichkeitsbescheinigungen der AOK, des Finanzamtes und der Berufsgenossenschaft des Auftragnehmers und dessen Nachunternehmer vorzulegen.
- v) Zuschlagsfrist VOB/A § 10: Dienstag, 10. Mai 2020
- w) Kreisverwaltung Südwestpfalz, Unterer Sommerwaldweg 40, 66953 Pirmasens

Pirmasens, 18. Februar 2020  
gez.: **Seebach, Bürgermeisterin**